

## *Troškovnik*

Zamjena pokrova i dotrajalih dijelova krovišta  
na društvenom domu Ravneš

Naručitelj radova: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6  
43227 Šandrovac

Ponuditelj:

-naziv ponuditelja i OIB \_\_\_\_\_

-adresa \_\_\_\_\_

-adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_

-telefonski broj za kontakt \_\_\_\_\_

-broj računa i Iban \_\_\_\_\_

-odgovorna osoba \_\_\_\_\_

-kontakt osoba \_\_\_\_\_

## Troškovnik za sanaciju društvenog doma Ravneš

	količina	jed. cijena	ukupno
1 Skidanje crijepa bibera, letve sa cijelog društvenog doma te deponiranje pokraj objekta.	584,90m <sup>2</sup>	_____	_____
2 Skidanje konstrukcije krovišta dvije kućice te izrada nove konstrukcije u ravnini sa plohom cijelog krovišta. Na donjem rubu betoniranje m plate izbočene 30cm. Usluga: Krovište 41,7m <sup>2</sup> Beton 10,2m	41,7m <sup>2</sup> 10,2m	_____ _____	_____ _____
3 Daskanje cijelog krovišta društvenog doma daskom 2,5cm obračunata kosa ploha krovišta. Dasku zaštititi protiv insekata. Usluga:	584,90m <sup>2</sup>	_____	_____
4 Postavljanje paro propusne, vodo nepropusne folije (140g/m <sup>2</sup> ) pričvršćene letvom 4 × 5 kao kontra letva. Te letvanje letvom 4 × 5 za crijep Cezar Nexe. Zaštititi letvu protiv insekata. Usluga:	584,90m <sup>2</sup>	_____	_____
5 Pokrivanje krovišta sa crijepom Cezar Nexe u prirodnoj boji. Uključiti sve potrebne elemente (rubni crijep, zračnik, mrežica, snjegobrani).	584,90m <sup>2</sup>	_____	_____
6 Rezanje crijepa na lastavicama te postavljanje sljemenjaka učvršćenih od dizanja vjetra. Uračunati sve tipske elemente (početni sljemenjak, razdjelni itd..)	41,3m	_____	_____
7 Postavljanje izolacije između stropnih greda na tavanu 15cm kamene vune umotane u parnu branu. Usluga:	361,60m <sup>2</sup>	_____	_____

8 Pribijanje broskog poda na strehi ispod rogova na pomoćnom objektu (sala za sastanke). Obojiti broski pod lazurnim premazom.	11m2	_____	_____
9 Skidanje konstrukcije nadstrešnice iza društvenog doma (radi dotrajalosti) te izrada nove konstrukcije. Konstrukciju obraditi te obojiti bojom.	40,5m2	_____	_____
10 Pribijanje broskog poda na rogove nadstrešnice iza društvenog doma te obojiti bojom.	40,5m2	_____	_____
11 Montaža limene lamperije na šantama pomoćnog objekta te spoja sa postojećim objektom društvenog doma.	18,5m2	_____	_____
12 Brušenje cijele konstrukcije nadstrešnice na ulazu u mrtvačnicu te bojanje lazurnim premazom u tri sloja.	35,4m2	_____	_____
13 Izrada skele prema potrebi posla.	paušalno	_____	_____
14 Izrada limarije od pocinčanog lima u cijenu obračunati limariju sa spojnim materijalom i priborom.			
Opšav roga RŠ 40cm	48,80m	_____	_____
Žlijeb iz 33cm	95,3m	_____	_____
Cijev F100	41,5m	_____	_____
Zidni lim RŠ 33cm	27,50m	_____	_____
Dimnjak	3 kom	_____	_____
Skidanje stare limarije	164,3m	_____	_____

Ukupno		
PDV 25%		
Sveukupno		

Potpis ponuditelja i pečat

\_\_\_\_\_